

项目介绍

本工程位于连云港市徐圩新区石化功能区，隍山三路以西，隍山二路以东，港前大道以北，海滨大道以南，与现连云港荣泰仓储罐区毗邻。原油、成品油罐区总占地约97公顷，因现有场地陆域加高吹填原因需预留管廊、河道安全距离，本次地基处理范围仅针对陆域吹填加高区（即子堰内吹填1~3区），加固总面积约88公顷。地基加固主要采用真空预压直排法，塑料排水板埋置深度20m，地基处理于2018年8月3日完成。设计单位为中交第三航务工程勘察设计院有限公司，勘察单位为江苏省水文地质工程地质勘察院。

受盛虹炼化（连云港）有限公司（甲方）的委托，中设设计集团股份有限公司（乙方）承担了原油、成品油罐区真空预压地基处理工程钻孔取土及常规性土工试验检测任务。